ÂMBAR CENOGRAFIA · ON TRADE · OFF TRADE	ORDEM DE SERVIÇO 5760	**ATUALIZAÇÃO** 27/10/2025
	STATUS: APROVADO	**REGIME:**

DEMANDA: CENOGRAFIA FESTIVAL LED E ESTANDE ARCELORMITTAL	**PROJEÇÃO CUSTOS** R$ 63.000,00
CLIENTE: NSCO - ARCELORMITTAL - REDE GLOBO	
LOCAL: Sala Minas Gerais - Rua Tenente Brito Melo, 1.090 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG - 30180-070	
MONTAGEM: 01 e 02/11/2025	**HORÁRIO:** 08:00 às 00:00
DESMONTAGEM: 11/2/2025 - confirmar data	**HORÁRIO:** 09:00 às 00:00
EVENTO: FESTIVAL LED - 03/11/2025	**HORÁRIO:** 09:00 às 19:00
NOME RESPONSÁVEL: HENRIQUE	**CONTATO RESPONSÁVEL:** (xx) 9 xxxx xxxx

1 - RESUMO DO PROJETO/DEMANDA

PROJETO 1 - ESTANDE ARCELORMITTAL

ITEM	RESPONSABILIDADES ÂMBAR CENOGRAFIA	QTD	AÇÕES PRÉVIAS
1.1	**ESTRUTURA PRINCIPAL** • Montar estrutura do estande em box Q25, conforme prancha executiva: 25x25 (28 un.), 25x50 (5 un.), 25x150 (5 un.), 25x200 (8 un.) e 25x300 (14 un.). • Prever 4 dobradiças e estrutura/apoio em Paricá para sustentar o mapa do Brasil recortado.	1	Conferir modulação e medidas na montagem.
1.2	**GRADES E FECHAMENTO POSTERIOR** • Produzir 3 grades de 1,40 x 3,00 m, com acabamento em pintura laranja. • Fazer enchimento em Paricá na parte superior e nas laterais, conforme detalhe de vão 1,50 x 3,25 m. • Executar fechamento posterior de 6,00 x 4,00 m em lona impressa, com forro em napa laranja. • Aplicar mapa do Brasil recortado com adesivo; instalar pregos e linhas coloridas conforme desenho.	3 grades 1 fechamento	Confirmar arte final do mapa e da lona. Validar a composição do enchimento em Paricá.
1.3	**TESTEIRA E COMUNICAÇÃO** • Produzir testeira de 6,21 x 0,90 m em metalon 30x30 mm, pintura laranja e apoio superior para fixação na estrutura. • Instalar letras recortadas com acabamento branco. • Aplicar logos ArcelorMittal e Fundação ArcelorMittal em PS recortado sobre nuvem de acrílico (1,34 x 0,82 m). • Aplicar a frase “Por uma vida de oportunidades” em PS recortado (2,97 x 0,66 m).	1	Receber e aprovar arquivos finais de logos e frase antes do corte.
1.4	**COBERTURA** • Executar cobertura de aproximadamente 6,00 x 4,10 m, com caibros, caimento de 8,5% e descida d’água indicada na planta. • Avançar a testeira para escoamento, criar pingadeira com avanço de 4 cm e fazer enchimento em Paricá para encaixe da grade no vão da estrutura. • A prancha visual indica acabamento em lona.	1	Definir o material de cobertura e validar a solução de impermeabilização. A OS antiga citava telha ou policarbonato; o executivo indica lona.

PROJETO 1 - ESTANDE ARCELORMITTAL | CONTINUAÇÃO

ITEM	RESPONSABILIDADES ÂMBAR CENOGRAFIA	QTD	AÇÕES PRÉVIAS
1.5	**BALCÕES** • Produzir 5 balcões brancos, cada um com 1,00 x 0,50 x 1,00 m, adesivo digital na frente e tambor com chave.	5	A medida da OS antiga era 1,00 x 1,00 m. Confirmar a medida final de 1,00 x 0,50 x 1,00 m.
1.6	**TOTEM DE TV** • Produzir 1 totem para TV com acabamento em adesivo digital, conforme imagem e planta do estande.	1	Confirmar medidas do totem, modelo/medidas da TV e posição do ponto elétrico.
1.7	**ILUMINAÇÃO** • Instalar Tuboleds laranja de 60 cm nas grades; o detalhe indica 5 unidades. • Prever refletores em luz branco-quente, posicionados conforme planta luminotécnica.	5 Tuboleds* Refletores a definir	Confirmar se são 5 Tuboleds no total ou por grade. Definir quantidade de refletores e conferir tomadas.
1.8	**ESCULTURA EM FORMA DE ÁRVORE** • A peça aparece nas imagens 3D do estande, com tronco tubular e copa aberta. Não há prancha de fabricação no detalhamento executivo.	1 (imag em 3D)	Solicitar desenho de fabricação com altura, diâmetros/seções, material, base, fixação e acabamento antes de produzir.

PROJETO 2 - FESTIVAL LED | CREDENCIAMENTO E TOTEM

ITEM	RESPONSABILIDADES ÂMBAR CENOGRAFIA	QTD	AÇÕES PRÉVIAS
2	**CREDENCIAMENTO** • Montar 5 módulos de balcão de 1,00 m cada, com frente adesivada, tampo em napa branca e cortina interna. • Preparar 1 backdrop autoportante de 5,00 x 3,00 m, em lona impressa. • Instalar 6 unifilas e carpete, conforme planta. • O executivo prevê reaproveitar balcão da OS 5706 e regular de 5,20 m para 5,00 m.	5 módulos 1 backdrop 6 unifilas	Receber arte do cliente. Confirmar disponibilidade/estado do balcão da OS 5706 e validar a medida final. Conferir área de carpete no local.
3	**TOTEM ACRÍLICO - FESTIVAL** • Produzir painel em acrílico de 0,80 x 1,55 m, com altura total de 1,80 m. • Aplicar logos Globo, Fundação Roberto Marinho e ArcelorMittal em PVC expandido 10 mm. • Fazer base de madeira de 0,80 x 0,25 x 0,25 m, na cor verde.	1	Confirmar código da cor verde e receber arquivos finais dos logos.

PROJETO 2 - FESTIVAL LED | PHOTO OPPORTUNITY “LED”

ITEM	RESPONSABILIDADES ÂMBAR CENOGRAFIA	QTD	AÇÕES PRÉVIAS
4.1	**ESTRUTURA, ARCOS E BASE** • Montar estrutura de fundo em metalon laranja, aproximadamente 4,60 x 2,25 m. A chamada da prancha cita metalon 20x20 e 30x30 mm; confirmar onde entra cada perfil. • O projeto prevê reaproveitar arcos da OS 5571: conferir medidas, escolher os mais próximos de 4,60 x 2,25 m e cortar/adaptar para altura final de 2,25 m. • Fazer base de madeira na cor verde, com 5,00 x 0,50 x 0,30 m.	1 conjunto	O desenho diz para verificar base do “Vai de Bet” e, em outra prancha, informa que a base não existe mais e deve ser refeita. Conferir estoque e fechar a decisão. Confirmar os perfis e códigos de cor.
4.2	**LETREIRO “LED” E LOGO** • Produzir letreiro luminoso “LED” em branco neutro, com 2,60 x 1,00 x 0,15 m. • Produzir logo em PVC expandido 10 mm com berço em acrílico, conforme detalhe. • Fixar o letreiro e as peças na estrutura/base, seguindo a prancha de montagem.	1 conjunto	Aprovar arquivo do logo e conferir alimentação elétrica do luminoso.
4.3	**PEÇAS 02 A 09 - 12 TRIÂNGULOS/CONTORNOS** • 2 peças de 1,10 x 2,30 m: uma em metalon laranja com ACM perfurado laranja (furos Ø 1,5 cm) e uma em metalon roxo com voil roxo. • 2 peças de 1,05 x 2,10 m: uma em metalon lilás com ACM perfurado lilás e uma em metalon laranja com voil laranja. • 2 peças de 0,95 x 1,90 m: uma em metalon verde-petróleo com voil e uma em metalon verde-limão com ACM perfurado. • 1 peça de 0,80 x 1,65 m em metalon lilás com voil lilás; 1 peça de 1,00 x 2,00 m em metalon verde-petróleo com ACM perfurado. • 1 peça de 0,60 x 1,20 m e 1 peça de 0,45 x 0,90 m, ambas em metalon laranja com voil laranja. • 2 peças de contorno de 0,65 x 1,30 m em metalon 20x20 mm, nas cores lilás e verde-limão.	12 peças	Confirmar códigos das cores indicadas como pendentes. Conferir a quantidade de cada acabamento antes de cortar o metalon e o ACM.
4.4	**MONTAGEM DAS PEÇAS** • Fixar as peças de fundo na estrutura; unir as demais entre si e à base conforme os esquemas da prancha. • Produzir 1 base complementar em MDF de aproximadamente 0,55 x 0,28 m, acabamento verde-limão.	1 base MDF	Confirmar cor e posição da base complementar. Conferir estabilidade e pontos de fixação na montagem.

PROJETO 2 - FESTIVAL LED | DEMAIS ÁREAS

ITEM	RESPONSABILIDADES ÂMBAR CENOGRAFIA	QTD	AÇÕES PRÉVIAS
5	**FLÂMULAS** • Produzir e instalar 4 flâmulas, com 2 tipos de arte, frente e verso. A prancha indica aproximadamente 4,00 x 2,10 m.	4	Receber as duas artes do cliente e medir os pontos de instalação no local antes de produzir.
6	**PALCO DO 2º PAVIMENTO - CUBOS PAPERBOARD** • Produzir 2 conjuntos de 6 cubos cada, total de 12 cubos paperboard, com medidas modulares indicadas de 0,30 m. • Aplicar comunicação visual em 2 cubos de cada conjunto; produção gráfica conforme prancha. • Não considerar mobiliário nem TV neste item.	2 conjuntos 12 cubos	Confirmar arte e distribuição dos cubos adesivados. Alinhar retirada/entrega com a gráfica.
7	**PALCO DO 2º PAVIMENTO - TOTEM** • Produzir 1 totem com painel acrílico de 0,80 x 1,55 m e altura total de 1,80 m. • Fazer base em MDF de 0,80 x 0,25 x 0,25 m e aplicar a comunicação visual adesivada, conforme arte do projeto.	1	Confirmar arte final, cores e acabamento da base.
8	**LOUNGES** • Fornecer e instalar 2 carpetes laranja com recortes conforme planta: Lounge 1 retangular, indicado com 7,00 x 3,00 m; Lounge 2 em formato irregular, com medidas indicadas na prancha.	2	Conferir recortes e medidas no local antes do corte.
9	**SALA DE IMPRENSA** • Produzir e montar 3 backdrops autoportantes, cada um com 3,00 x 2,50 m, estrutura e lona impressa.	3	Confirmar localização das três unidades e receber arte final.

PROJETO 2 - FESTIVAL LED | PALCO PRINCIPAL

ITEM	RESPONSABILIDADES ÂMBAR CENOGRAFIA	QTD	AÇÕES PRÉVIAS
10.1	**PALCO, PAINEL DE LED E CARPETE** • Compatibilizar a cenografia com painel de LED de 6,50 x 4,50 m. A primeira fileira do LED fica apagada para não aparecer atrás da estrutura. • Preparar carpete laranja no formato orgânico indicado (aprox. 16,00 x 6,50 m) e 3 carpetes circulares roxos de Ø 2,00 m.	1 composição 3 círculos	Definir responsável pelo fornecimento/operação do painel e testar a fileira apagada. Conferir o molde do carpete no espaço.
10.2	**ESTRUTURAS DE FUNDO** • Produzir 2 estruturas de fundo em metalon 30x30 mm ou 30x20 mm, cada uma com cerca de 4,20 x 4,40 m e profundidade indicada de 0,30 m. • Observar as alturas de cada peça e prever divisão para transporte e montagem.	2 estruturas	Definir perfil e divisão de transporte com a equipe criativa antes de fabricar.
10.3	**QUADROS DAS LATERAIS** • Montar 2 conjuntos, um em cada lateral, com quadros posicionados a 45°. • Usar metalon 15x15 mm ou 20x20 mm, conforme estoque; os quadros aparecem nas medidas 1,00 x 1,00 m e 1,00 x 0,875 m. • Seguir a numeração da prancha e os acabamentos: laranja, roxo e verde-limão; preenchimentos em voil ou ACM perfurado, conforme cada peça. • A vista frontal resume as quantidades por tipo: 01 (4), 02 (4), 03 (4), 04 (8), 05 (4), 06 (4), 07 (3), 08 (4) e 09 (4).	2 conjuntos 39 quadros*	A prancha apresenta variações e chamadas de quantidade por conjunto. Conferir a lista final de corte, as cores e o acabamento ACM/voil, especialmente no quadro laranja 01.
10.4	**QUADROS DO CENTRO DO PALCO** • Produzir quadros em ângulo de 45° nas cores laranja, roxo e verde-limão, com medidas de 1,00 x 1,00 m e 1,00 x 0,875 m. • Usar metalon 15x15 mm ou 20x20 mm, conforme disponibilidade. • Aplicar voil ou ACM perfurado nas cores e posições indicadas na vista central.	Conforme mapa de peças	Compatibilizar a quantidade do centro com a vista frontal e a lista de corte das laterais.
10.5	**LOGOS DO PALCO** • Produzir e instalar logos em PVC expandido 10 mm: LED (2,20 x 1,05 m), Globo (2,05 x 0,56 m) e Fundação Roberto Marinho (1,85 x 0,60 m), conforme vista frontal.	3 logos	Receber arquivos vetoriais aprovados e confirmar pontos de fixação.

PENDÊNCIAS PARA FECHAR A PRODUÇÃO

Antes de liberar os itens abaixo, alinhar as informações com o projeto e a equipe:

ITEM	O QUE FALTA DEFINIR
ÁRVORE CENOGRÁFICA	A árvore aparece nas imagens 3D do estande, sem desenho de fabricação, medidas, materiais ou solução de fixação.
TUBOLEDS E REFLETORES	Confirmar se os 5 Tuboleds de 60 cm são no total ou por grade. Definir quantidade e posição dos refletores branco-quente.
COBERTURA	O executivo aponta acabamento em lona; a OS anterior citava telha ou policarbonato. Definir material da cobertura e impermeabilização.
BASE DO PHOTO OPPORTUNITY	Uma prancha sugere verificar reaproveitamento da base do “Vai de Bet”; outra informa que a base não existe mais e deve ser refeita.
ARCOS DO PHOTO OPPORTUNITY	Conferir disponibilidade e dimensões dos arcos da OS 5571; adaptar o conjunto para altura final de 2,25 m.
CREDENCIAMENTO	Confirmar o reaproveitamento do balcão da OS 5706, a redução de 5,20 m para 5,00 m e as artes do backdrop e dos balcões.
QUADROS DO PALCO	Fechar perfil, acabamentos de cada quadro, lista de corte e divisão para transporte. O executivo indica alternativas de perfis e chama retorno ao criativo.
ITENS DA OS ANTERIOR	Fechamento aquário e 10 totens direcionais em MDF não aparecem detalhados nos executivos atuais. Confirmar se saem do escopo ou se terão projeto complementar.
BACKDROPS	A OS antiga informa 2 backdrops. O executivo atual mostra 3 na sala de imprensa e 1 no credenciamento.
TOTEM DO 2º PAVIMENTO	A OS antiga descreve totem duplo em MDF; o executivo atual mostra 12 cubos paperboard em 2 conjuntos e 1 totem acrílico.
DESMONTAGEM	A data está registrada como “11/2/2025”. Confirmar se corresponde a 02/11/2025.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Artes de impressão devem ser recebidas e aprovadas antes da produção. Conferir medidas e pontos de instalação no local sempre que indicado nas pranchas.